Tento výkres je součástí
č.j. MUKO-58163/2023-L
ze dne 07.07.2023

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VOZOVKA - NOVÁ KONSTRUKCE ASFALTOVÝ POVRCH ACO 11 TL. 40MM
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - PARKOVACÍ PRUH BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - KONTEJNERY BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - CHODNÍKY BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - NÁDVOŘÍ BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- VJEZDY BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM BARVA ANTRACIT
- VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY BET. DLAŽBA TVAR I S RELIÉFNÍM POVRCHEM, BARVA ČERVENÁ
- VJEZDY K KRAJNICE FRÉZINK TL. 100MM
- ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA OHUMUSOVÁNÍ V TL. 100MM
- IP11b NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- V10b NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN NADZEMNÍ
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ PLYNOVODNÍ STL
- VEDENÍ SDĚLOVACÍ CETIN
- VEDENÍ KANALIZAČNÍ
- VEDENÍ VODOVODNÍ
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDE VYMĚNĚNO NOVÝM VEDENÍM VE STÁVAJÍCÍ TRASE
- SO 301 NOVÉ VEDENÍ VODOVODNÍ
- SO 302 NOVÉ VEDENÍ KANALIZAČNÍ
- KÁCENÍ KEŘŮ
- KÁCENÍ STROMŮ DO PRŮMĚRU 0,10M

SO 101 KOMUNIKACE A CHODNÍKY

VEŠKERÉ NADZEMNÍ ZNAKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVĚ NAVRHOVANÉ NIVELETY.
PRŮBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN INFORMATIVNĚ, PŘED ZAČÁTKEM STAVBY BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI

HLAVNÍ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DIS.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JAN ZVÁRA, DIS.
VYPRACOVAL:	JAN ZVÁRA, DIS.
TECHNICKÁ KONTROLA:	LUKÁŠ TRÁSÁK, DIS.
INVESTOR:	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
MÍSTO:	KOSTELEC NAD ORLICÍ
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ

DI PROJEKT s.r.o.

STUPEŇ PD:	DUR,DSP,PDPS
AKCE:	VÝSTAVBA A OPRAVA KOMUNIKACE ULICE DRTINOVA IV. ETAPA, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Č. ZAKÁZKY:	011/2022
DATUM:	06/2022
FORMÁT:	12xA4
MĚŘÍTKO:	1:250
PŘÍLOHA:	SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE
Č. PŘÍLOHY:	D.1.1.2.
PARÉ:	